



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na stavební práce

„Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená Michalem Záchou, Dis., předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka**“, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 15.12.2022 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

Dotaz č. 1:

„Výkaz výměr:

Ostatní a vedlejší náklady

18 005241030T Odstávka výtlačného potrubí Dolní Újezd-Lipník; osazení napojovací šachty, napojení výtlaku Trnávka

Soubor 1,00000

Provizorní likvidace odpadních vod – odvoz fekálními vozy

Žádáme zadavatele o upřesnění množství odpadních vod a v jakých časových intervalech se budou vyvážet.“

Odpověď na dotaz č. 1:

V místě odstávky je výtlačné potrubí zásobováno ze tří čerpacích stanic.

1. Čerpací stanice v Dolním Újezdu v roce 2021 přečerpala 69 512 m³ = 190,44 m³ za den. Tato čerpací stanice má kapacitu akumulární nádrže 2,4 m³, akumulace ve stokové síti není známa.
2. Čerpací stanice v Dolním Újezdu u obytné zóny 9 - zde stále probíhá výstavba, není tudíž známo skutečné množství odpadních vod. V návrhovém výpočtu bylo počítáno s 10,08 m³ za den a akumulární kapacitou v čerpací stanici a potrubí 2,88 m³.
3. Čerpací stanice je umístěna v areálu společnosti Blaze Harmony, dle údajů o spotřebě vody lze odhadnout množství odpadní vody na 500 m³/rok= 1,37 m³/den. Akumulace v čerpací stanici je 0,45 m³, akumulace v potrubí není známa.

Při sečtení průměrných denních údajů a přičtení 20% rezervy bude nutné denně odvést 242,3 m³ odpadní vody. Za předpokladu že bude stávající výtlačné potrubí podepřeno během provádění výkopových a betonářských prací, rovněž i během tuhnutí a tvrdnutí betonu, lze očekávat odstávku pouze na dobu nutnou k osazení prefabrikované šachty a přepojení armatur, což je odhadováno na dva dny. Fakturování odvozů bude na základě předložených dokladů o odvozu a likvidaci odpadních vod.



Dotaz č. 2:

„V zadávací dokumentaci k předmětné stavbě je uvedena doba výstavby 20 měsíců od předání staveniště. Ve smlouvě o dílo je tato doba stanovena v délce 29 měsíců. Sdělte nám prosím, která doba platí.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje termín realizace uvedený v čl. 7. *DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY*, první a druhý odstavce, takto:

*„Celková doba provádění stavby nesmí přesáhnout **24 měsíců** ode dne převzetí staveniště dodavatelem.*

Předpokládané zahájení doby plnění: 1. 5. 2023

*Předpokládané ukončení doby plnění: **24 měsíců od předání staveniště**“*

Dále zadavatel opravuje znění čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1., Smlouvy o dílo, takto:

*„Plnění Smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat objednateli nejpozději do **24 měsíců** od převzetí staveniště. Termín převzetí staveniště je předběžně stanoven na den 1. 5. 2023.“*

Jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, přikládáme opravené znění Přílohy č. 2, Zadávací dokumentace, jako dokument s názvem *Příloha č. 1_DI_4_Příloha č. 2_ZD_Kanalizace Trnávka_Smlouva_20122022*.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 20.12.2022

Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz