



DODATEČNÉ INFORMACE č. 6

K zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) s názvem:

„Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, v rámci realizace projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí, poskytuje tyto Dodatečné informace č. 6 k zadávací dokumentaci ze dne 26.9.2016, na základě Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 2.11.2016, které byly zadavateli doručeny od jednoho z uchazečů.

Dotaz č. 1:

„UČ 3

SO 01.1 - splašková kanalizace - gravitační stoky

36	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	448,725
50	K	564851111T95	Provizorní úprava komunikace ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	448,725

SO 01.2 - kanalizační odbočky

32	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	92,310
45	K	564851111T95	Provizorní úprava komunikace ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	92,310

SO 03,04,05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAK, ČS, PŘÍPOJKA NN

42	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	156,720
68	K	564851111T95	Provizorní úprava komunikace ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	156,720

2043 Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

SO 01 01 - dešťová kanalizace

35	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	281,08000
52	K	564851111T95	Provizorní úprava komunikace ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	281,08000

SO 01 02 - kanalizační odbočky

31	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	128,86000
43	K	564851111T95	Provizorní úprava komunikace ze štěrku dle tloušťky 15 cm	m2	128,86000

Z uvedených položek vyplývá, že provizorní úprava komunikace se má provádět ze štěrku dle tloušťky 15 cm. Není nám zřejmé odstranění provizorní asf. komunikace. Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění provizorních úprav komunikací.

Odpověď na dotaz č. 1:

Kanalizace je převážně uložena v asfaltové komunikaci. Po uložení potrubí bude asf. komunikace nad rýhou provizorně upravena štěrku dle tloušťky 15 cm. Před finální úpravou komunikace bude tato vrstva odstraněna a nahrazena asfaltem tl. 15 cm dle příčných řezů PD. Provizorní úpravy komunikace se týkají položky č. UČ 3 50,45,68,52,43 – položení provizorní úpravy komunikace ze štěrku dle tl.15cm, položky č. UČ3 36,32,42,35,31 - odstranění této vrstvy štěrku dle tloušťky 15 cm – odstranění „provizorní úpravy“ asf. komunikace.



Dotaz č. 2:

„SO 40.11 - Retenční nádrž RNID - stavební část

387	K	3503406002	Norná stěna 1100/6000 - komplet	kus	1,000
-----	---	------------	---------------------------------	-----	-------

Z výkresové dokumentace (výkres č. D2_1_16_kompozity_norna_stena) vyplývá, že rozměr norné stěny je 800/2000. **Který údaj je správný?**“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje informaci o rozměru norné stěny, který je stanoven 800/2000.

Dotaz č. 3:

„SO 10.1 - Retenční nádrž RNIA

231	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	268,642
VV			" statika "		268,642
232	K	3813620211	Výztuž kompletních konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,320
VV			" výlezy 950/650 " 24*3*0,00444		0,320
233	K	3813620301	Výztuž kompletních konstrukcí - příplatek za distanční prvky - systém prvků z vláknobetonu	kus	268,642

Podle našeho názoru je u položky č. 233 chybná měrná jednotka nebo množství. **Žádáme zadavatele o upřesnění.**“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k tomu dotazu uchazeče uvádí, že uvedená měrná jednotka v položce 233 je chybná a upravuje měrnou jednotku z „kus“ na „t“ (tuna).

Dotaz č. 4:

„SO 20.1 - Retenční nádrž RNIB

154	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	27,007
VV			" statika "		27,007
155	K	3813620211	Výztuž kompletních konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,075
VV			" okolo litinového poklopu 600/900 "		
VV			17*0,00444		0,075
156	K	3813620301	Výztuž kompletních konstrukcí - příplatek za distanční prvky - systém prvků z vláknobetonu	kus	27,007

Podle našeho názoru je u položky č. 156 chybná měrná jednotka nebo množství. **Žádáme zadavatele o upřesnění.**“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k tomu dotazu uchazeče uvádí, že uvedená měrná jednotka v položce 156 je chybná a upravuje měrnou jednotku z „kus“ na „t“ (tuna).

Dotaz č. 5:

„SO 40.11 - Retenční nádrž RNID

223	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	3,102
VV			" statika "		26,989
VV			26,989*0,11495 'Přepočtené koeficientem množství		3,102
224	K	3813620211	Výztuž kompletních konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,053
VV			" okolo litinového poklopu 600/900 "		
VV			12*0,00444		0,053
225	K	3813620301	Výztuž kompletních konstrukcí - příplatek za distanční prvky - systém prvků z vláknobetonu	kus	26,989



Podle našeho názoru je u položky č. 223 chybně uveden přepočet množství. Ve výkrese D2_1_16_22_05 je uvedeno 26989 kg výztuže. Proč je celková tonáž výztuže přepočtena koeficientem?“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel k tomu dotazu uchazeče uvádí, že:


- upřesňuje výměru v položce 223 na hodnotu 26,989 t,
- upřesňuje výměru v položce 371 – 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m, na hodnotu 1.050,826 t
- uvedená měrná jednotka v položce 225 je chybná a upravuje měrnou jednotku z „kus“ na „t“ (tuna).

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Část 4.1.

V Praze dne 3.11.2016


.....
Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25
147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336
DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz