



MONOLITICKÁ ŠACHTA RŠ4
PŮDORYS, 1:25



ŘEZ 1 - 1'



LEGENDA:

- 1 - PLASTOVÝ POKLOP B125, PROVEDENÍ: VODOTĚSNÝ, PLYNOTĚSNÝ (DO 10 kPa), UZAMYKATELNÝ, MATERIÁL: POLYURETAN VYZTUŽENÝ SKLENĚNÝMI VLÁKNY S RÁMEM Z HDPE, PŘÍSLUŠENSTVÍ: TĚSNĚNÍ
- 2 - OCELOVÉ STUPADLA S PE-HD POVLAKEM, 12KS
- 3 - TĚSNÍCÍ BOBTNAVÝ PÁSEK
- 4 - ŽB STROPNÍ DESKA - BETON C30/37 (viz specifikace), 1500x1500mm, S OTVOREM 600x900mm
- 5 - BETON C 30/37 (viz specifikace), VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ ČÁST OPATŘENA HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM
- 6 - PODSYP PÍSKEM - MÍRA HUTNĚNÍ DLE VZOROVÉHO ŘEZU
- 7 - PRACOVNÍ SPÁRA, TĚSNĚNA POBITUMENOVANÝM PLECHEM TL. 1,5mm, V. 200 mm
- 8 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 9 - OBSYP PÍSKEM - MÍRA HUTNĚNÍ DLE VZOROVÉHO ŘEZU
- 10 - ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU
- 11 - OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ - V RÁMCI S011
- 12 - PAŽENÍ UNION S OCELOVÝMI RÁMY, PAŽENÍ BUDE PROVEDENO PODLE STATICKÉHO POSOUZENÍ ZHOTOVITELE STAVBY
- 13 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STOKY
- 14 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
- 15 - TRNY Ø R8 - 500 mm - po 200 mm
- 16 - VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO - NEREZ, OBOUSMĚRNÉ TĚSNÍCÍ, SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE T - KLÍČ
- 17 - PODKLADNÍ BETON - BETON C12/15 (viz specifikace)

RUŠENÍ, BOURÁNÍ

SPECIFIKACE BETONŮ

- BETON DLE ČSN EN 206+A1
- C 30/37 XC4, XD2, XF3, XA3 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12 390-8
- C12/15 - X0 - Cl 1,0 - Dmax 22 - S3

SO 05 - BIOFILTR

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	ING.M.KAMARÁDOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.R.MENŠÍK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
ČOV Přerov – kalová koncovka				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	4xA4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: Revizní monolitická šachta (RŠ4)				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.6.6
					ver 0
					rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřezu číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).