



PŮDORYS
1:25





ŘEZ I-I 1:25



POZOR!
VEŠKERÉ VNITŘNÍ PLOCHY STĚN A DŇA JÍMEK BUDOU OPATŘENY
KOMPLETNÍM NATĚROVÝM SYSTÉMEM PRO OCHRANU BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ PŘED CHEMICKÝMI VLIVY PŘÍTÉKAJÍCÍCH KAPALIN
S MOŽNOU HODNOTOU pH V ROZSAHU 5-9! ANALOGICKÝ
NÁTĚR VOLT I PRO SBĚRNOU HAVARIJNÍ JÍMKU U SKLADU 1.2!

ŘEZ II-II
1:25



VÝPIS PROSTUPŮ:

OZN.	POPIS – ÚČEL	POČET ks	ROZMĚR mm	VÝŠKA (m,n,m.)		POZNÁMKA:
				DNO	OSA	
P 14	VNITŘNÍ VODOTĚSNÝ PROSTUP BETON. STĚNOU JÍMKY PRO TLG (3xPOTRUBÍ DN 250)	3	ø350	-	204,40	JÁDROVÝ VÝVRT DO BETONOVÉ STĚNY. PO MONTÁŽI POTRUBÍ VODOTĚSNĚ ZATĚSNIT TYPOVÝM SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM*
P 15	VNITŘNÍ VODOTĚSNÝ PROSTUP BETON. STĚNOU JÍMKY PRO ZTI-VNITŘ.KANALIZACE (DN 150)	1	ø250	VIZ ODDÍL "ZTI"		
P 16	VNITŘNÍ VODOTĚSNÝ PROSTUP BETON. STĚNOU JÍMKY PRO PŘELIV Z UZÁVĚRU SE ZABETO-NOVANOU TROUBOU DN 250	1	ø250	VIZ ŘEZ "I-I"		TROUBU PVC DN 250 VODOTĚSNĚ ZABUDOVAT PŘI BETONÁŽI STĚNY
P 17	VNITŘNÍ VODOTĚSNÝ PROSTUP BETON. STĚNOU JÍMKY PRO UZÁVĚR RUČNÍHO VYPOUŠTĚNÍ (DN 150 – VIZ (Z/11))	1	ø150	VIZ ŘEZ "I-I"		SOUČÁSTI PROSTUPU JE OSAZEN VŘETENOVÉHO SOUPÁTKA DLE POL.(Z/11)
P 18	VNITŘNÍ VODOTĚSNÝ PROSTUP BETON. STĚNOU JÍMKY PRO VÝTLAK DO AKTIVACE (POTRUBÍ DN 80)	1	ø200	-	203,24	JÁDROVÝ VÝVRT DO BETONOVÉ STĚNY. PO MONTÁŽI POTRUBÍ VODOTĚSNĚ ZATĚSNIT TYPOVÝM SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM*

POZOR)* VÝROBCE TĚSNĚNÍ MUŠÍ GARANTOVAT CHEMICKOU ODOLNOST V PROSTŘEDÍ pH 5-9

SO 02 BUDOVA SUŠENÍ KALU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	M.MRVÍKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.J.BRANČÍK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE: ČOV Přerov – kalová koncovka				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘITKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.3.24
ČERPACÍ JÍMKA S VODNÍM UZÁVĚREM					ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).