


ŘEZ 1-1'

Architectural floor plan of a room with numbered callouts 1-16. The plan shows a central area with a staircase (1), a sink (2), and a toilet (3). It includes dimensions for the room (3500x4080) and various fixtures. A detail 'DETAIL A' is shown for the sink area. The plan is surrounded by a wall with a cross-hatch pattern.


M 1:25

1000 2000 1000


250 1500 250



M 1:25



ZPŮSOB KOTVENÍ RÁMU
KOTVENÝ NA STĚNU HAS-R M8x80/14
(2 KOTVY / STĚNA)



- 1 VYPOUŠTĚCÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ 4xDN25/90
- 2 ČERPACÍ JÍMKA 500x500x300
- 3 OCELOVÉ STUPADLA S PE-HD POVLAKEM
- 4 TVRZENÝ BETON C30/37 (viz specifikace)
- 5 ŽB KONSTRUKCE C30/37 (viz specifikace)
- 6 PRACOVNÍ SPÁRA
- 7 TĚSNIČÍ PLECH VÝŠKY 200 mm
- 8 PODKLADNÍ BETON C12/15 (viz specifikace)
- 9 PODSYP ŠTĚRKOPÍSKEM
- 10 TĚSNIČÍ BOBTNAVÝ PÁSEK
- 11 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE, CELK. VÝŠKA 240 mm (NAPŘ. 2 x TBW – Q.1 63/12)
- 12 ŠACHTOVÝ POKLOP S LITINOVÝM RÁMEM BEGU-B-1, Ø600 BEZ ODVĚTRÁNÍ - D400 (VOZOVKA)
- 13 OBETONOVÁNÍ SKRUŽE BETONEM C12/15 (viz specifikace)
- 14 OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY V RÁMCI SO11
- 15 ZÁSYP BETONOVÝM RECYKLÁTEM
- 16 PAŽENÍ UNION S OCELOVÝMI RÁMY (viz. statická část)

4x TĚSNIČÍ PAŽNICE SE ZDRSNĚNÝM POVRCHEM, OSAZENÉ V PŘEDEPSANÉM SPÁDU,
Typ 160/150 (Ø160x4,7)-250mm
4x STAVEBNÍ PRŮCHODKA PIP - TYP SD - 150/92

- BETON DLE ČSN EN 206-1
- C30/37 - XC4, XD2, XF3, XA3 - CI 0,20 - Dmax 22 - S3
max. průsak 35mm dle ČSN EN 12 390-8
- C12/15 - X0 - CI 1,0 - Dmax 22 - S3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO  Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	ING. M. SZAROWSKI	HIP	ING. R. MENŠIK	T. KONTROLA	ING. M. MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. R. MENŠIK	ŘEDITEL DIVIZE	ING. V. ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
1463g/m2 ČOV Přerov – kalová koncovka				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	4x A4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA: TEPLOVOD - VYPOUŠTĚCÍ ŠACHTA ŠT1				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.9.8.8
					ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit třetím osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).