



ŘEZ E-E



ŘEZ F-F



LEGENDA A POZNÁMKY:

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- SCHEMATICKÝ OBRYS OSTATNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (VIZ STAVEBNÍ VÝKRESY)


SPECIFIKACE PROSTUPŮ (P/*) NA VÝKRESE "PŮDORYS 1.NP"

UPOZORNĚNÍ:

- SPECIFIKACE PROSTUPŮ (P/*) UVEDENA SOUHRNNĚ V TABULCE "VÝPIS PROSTUPŮ" NA VÝKR. "PŮDORYS 1.NP"
- VE VÝKRESECH TVARU JSOU ZOOBRAZENY JEN PROSTUPY ČI VLOŽENÉ CHRÁNICÍKY PROVÁDĚNÉ (OSAZOVANÉ) V RÁMCI BETONÁŽE MONOLITICKÉ KONSTRUKCE. PROSTUPY PROVÁDĚNÉ DODATEČNĚ JÁDROVÝMI VÝVRTY JSOU ZOBRAZENY JEN VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEBO JSOU SOUČÁSTÍ MONTÁŽE DOTČENÝCH PROFESÍ TZB A TLG. VŠECHNY PROSTUPOVÉ ÚPRAVY (TVAR, POLOHA A ROZMĚRY) NUTNO PŘED BETONÁŽÍ VERIFIKOVAT (ČTI TECHN. ZPRÁVU)
- SPECIFIKACE BETONU, VÝZTUŽE, PODROBNOSTI ÚPRAVY VODOTĚSNÝCH PRACOVNÍCH SPÁR, POŽADAVKY NA REALIZACI BETONOVÉ KONSTRUKCE A JEJÍ VODOTĚSNOST- VIZ ČÁST "STATIKA"
- SPECIFIKACE ZABUDOVANÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO MONTÁŽNÍ NOSNÍKY (Z/11) A PODROBNOSTI JEJICH OSAZENÍ- VIZ ČÁST "STATIKA"
- PŘI BETONÁŽÍ NUTNO TĚŽ ZABUDOVAT TY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ČI JEJICH ČÁSTI (LEMOVÁNÍ, RÁMY, KOTVY...ATD.) UVEDENÉ VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (Z/*) DLE KONKRÉTNÍ FUNKCE
- SPÁDOVÁNÍ POVRCHU BETONU V OKOLÍ PODLAHOVÝCH VPUSŤÍ NUTNO PROVÉST JIŽ PŘI BETONÁŽÍ STROPNÍCH DESEK

SO 01 BUDOVA ODVODNĚNÍ KALU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; bmo@sweco.cz; www.sweco.cz				 Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	M.MRVÍKOVÁ	HIP	ING.R.MENŠÍK	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING.J.BRANČÍK	REDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ, Ph.D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Pterov, a.s., Štřava 482/21, 750 02 Pterov			OKRES	PŘEROV
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
ČOV Pterov – kalová koncovka				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
PRÍLOHA: VÝKRES TVARU BETONOVÉ KONSTRUKCE REZY E-E, F-F				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
				ČÍSLO PRÍLOHY	D.1.1.2.13
				ver 0	rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat její další vydání. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).