


PŮDORYS V ÚROVNI cca +204,40(1.NP)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	POZNÁMKY, SPEC. ÚPRAVY
MÍSTNOSTI A PROSTORY V 1.NP				
1.1	PLOCHA SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ	40,32	BETON S CHEMICKÝ	SPÁDOVÁNO OD VRAT A STĚN KE SBERNÉ JIMCE
1.2	MÍSTNOST SKLADOVÁNÍ NaOH	4,29	ODOLNOU STĚRKOU	
1.3	TECHNOLIGICKÝ PROSTOR POD SUŠARNOU KALU	97,28	BETON	
1.4	KABELOVÝ PROSTOR POD ROZVODNOU	23,49	BETON	
MÍSTNOSTI A PROSTORY V 1.NP				
2.1	PROSTOR SUŠENÍ KALU	179,58	BETON+STĚRKA	
2.2	ROZVODNA	25,91	BETON+NÁTĚR	DIELEKTRICKÝ KOBEREC--DODÁVKA ELEKTRO

LEGENDA

- 1-VP100 - Velkokapacitní vtok DN110 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu
- 2-VP100 - Velkokapacitní vtok DN110 s vodorovným odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu

- U - UMYVADLO
- EO - ELEKTRICKÝ BEZTLAKOVÝ ZÁSOBNÍK NAD UMYVADLO SI VČ. BATERIE
- OSP - SPRCHA PRO OPLACH OČÍ/OBLIČEJE SE DVĚMA VÝTOKY, AKTIVACE SPRCHY OVLÁDACÍM TERČEM. NEREZ OCEL, INSTALACE NA ŽEĐ PRŮTOK 12l/min; PŘIPOJENÍ 1/2", ODPAD 1"1/4 TRIONYX - LV12

VNITŘNÍ ODPADNÍ, ODVĚTRÁVACÍ A PODVĚŠENÉ POTRUBÍ Z TRUB PP-HT LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ V ZEMI - PP SN12 POLO-ECO PLUS LEŽATÉ POTRUBÍ V ZEMI - DEŠŤOVÉ - PP SN12, OBETONOVANÁ KAMENINA



SO 02 - BUDOVA SUŠENÍ KALU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválí

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Minská 18, 616 00 Brno; brno@sweco.cz; www.sweco.cz				 Sustainable engineering and design	
VYPRACOVAL	ING. J. MACHOVEC	HIP	ING. R. MENŠKÝ	T. KONTROLA	ING. M. MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. J. MACHOVEC	ŘEDITEL DIVIZE	ING. V. ČERNÝ, Ph. D.	DATUM	12/2018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šifava 482/21, 750 02 Přerov			OKRES	PŘEROV
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7101-0200
ČOV Přerov – kalová koncovka zdravotnické instalace				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	007101/18/3
PŘÍLOHA:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.1.10
					ver 0 rev 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat další dokumenty. Poznámka: Podpis zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matice).